

Allegato "D"

**Comune di POMAROLO**  
Provincia di TRENTO

pag. 1

## COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA STERRATA  
"SERVIS - FRATTE"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI POMAROLO

Data, 25/10/2018

**IL TECNICO**

Geom. Maurizio Dapor



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ... i a parte; l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro onere. ZONA 1 - S4-S5 *(larg.=(0+0,46)/2) ZONA 1 - S5 - S6 *(larg.=(0,46+0,53)/2) ZONA 1 - S6 - S7 *(larg.=(0,53+0,88)/2) ZONA 1 - S7 - S8 *(larg.=(0,88+0,88)/2) ZONA 1 - S7 - S8 *(larg.=(0,88+0,70)/2) ZONA 1 - S8 - S9 *(larg.=(0,7+1,06)/2) ZONA 1 - S9 - S10 *(lung.=7,82/2)*(larg.=(1,06+0)/2) ZONA 2 DA SEZ. 12 A SEZ. 17 *(larg.=0,5*0,5/2) ZONA 3 - 0 - S20 *(larg.=(0+0,44)/2) ZONA 3 - 20 - 21 *(larg.=(0,44+0,46)/2) ZONA 3 - 21 - 22 *(larg.=(0,46+0,41)/2) ZONA 4 - S24 - S25 *(larg.=(0,65+0,68)/2) ZONA 4 - S25 - S26 *(larg.=(0,68+0,66)/2) ZONA 4 - S26 - S27 *(larg.=(0,66+0,50)/2) ZONA 4 - S27 - S28 *(larg.=(0,50+0,37)/2) ZONA 4 - S28 - S29 *(larg.=(0,37+0,51)/2) ZONA 4 - S29 - S30 *(larg.=(0,51+0,30)/2) ZONA 4 - S30 - S31 *(larg.=(0,30+0,38)/2)	8,17 4,04 2,98 5,31 5,31 5,53 3,91 63,42 1,60 4,39 2,71 10,69 4,80 6,31 7,45 5,63 11,63 6,80	0,230 0,495 0,705 0,880 0,790 0,880 0,530 0,125 0,220 0,450 0,435 0,665 0,670 0,580 0,435 0,440 0,405 0,340	1,88 2,00 2,10 4,67 4,19 4,87 2,07 7,93 0,35 1,98 1,18 7,11 3,22 3,66 3,24 2,48 4,71 2,31				
	SOMMANO m³					59,95	6,46	387,28
2	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità ... ua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620. per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)  DA S4 A S8 Da S8 a S9 DA S24 A S31 + 0	20,50 5,53 60,21	0,800 0,900 0,800	0,300 0,400 0,300	4,92 1,99 14,45			
	SOMMANO m³					21,36	149,80	3'199,73
3	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione eseguite in opera nonchè pe ... forme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. per classe di resistenza C20/25 (solo X0)  ZONA 1 - S4-S5 ZONA 1 - S5 - S6 *(H/peso=(1+0,9)/2) ZONA 1 - S6 - S7 *(H/peso=(0,9+1,11)/2) ZONA 1 - S7 - S8 *(H/peso=(1,11+1,10)/2) ZONA 1 - S8 - S9 *(H/peso=(1,10+1,56)/2) ZONA 1 - S9 - S10 *(lung.=7,82/2) ZONA 3 - BANCHETTONE DA S20 A S22 + 1.60 *(lung.=1,60+4,39+2,71)*(larg.=((1,20*0,2)+(0,2*0,2)))) ZONA 4 - S24 - S25 *(H/peso=(0,60+1)/2) ZONA 4 - S25 - S26 *(H/peso=(1+1)/2) ZONA 4 - S26 - S27 *(H/peso=(1+0,8)/2) ZONA 4 - S27 - S28 *(H/peso=(0,8+0,8)/2) ZONA 4 - S28 - S29 *(H/peso=(0,80+1,00)/2) ZONA 4 - S29 - S30 *(H/peso=(1,00+0,90)/2) ZONA 4 - S30 - S31 *(lung.=6,90/2)*(H/peso=(0,90+0,70)/2)	8,17 4,04 2,98 5,31 5,53 3,91 8,70 10,69 4,80 6,31 7,45 5,63 11,63 3,45	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,280 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	1,000 0,950 1,005 1,105 1,330 1,560 0,800 1,000 0,900 0,800 0,900 0,950 0,800	4,09 1,92 1,50 2,93 3,68 3,05 2,44 4,28 2,40 2,84 2,98 2,53 5,52 1,38			
	SOMMANO m³					41,54	141,40	5'873,76
4	Sovrapprezzo alla voce CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE , rette o curve, di qualsiasi altezza o							
	A RIPORTARE							9'460,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'460,77
	spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regola ... dovrà comprendere anche lo spessore del paramento. · a corsi regolari · con pietrame proveniente da scavi o demolizioni							
	ZONA 1 - S4-S5		8,17		1,000	8,17		
	ZONA 1 - S5 - S6 $*(H/peso=(1+0,9)/2)$		4,04		0,950	3,84		
	ZONA 1 - S6 - S7 $*(H/peso=(0,9+1,11)/2)$		2,98		1,005	2,99		
	ZONA 1 - S7 - S8 $*(H/peso=(1,11+1,10)/2)$		5,31		1,105	5,87		
	ZONA 1 - S8 - S9 $*(H/peso=(1,10+1,56)/2)$		5,53		1,330	7,35		
	ZONA 1 - S9 - S10 $*(lung.=7,82/2)$		3,91		1,560	6,10		
	ZONA 3 - BANCHETTONE DA S20 A S22 + 1.60 $*(lung.=1,60+4,39+2,71)$		8,70		0,400	3,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					37,80	17,70	669,06
5	Sovrapprezzo alla voce CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE , rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regola ... E , dovrà comprendere anche lo spessore del paramento. · a corsi regolari · con pietrame proveniente da cave di calcareo							
	ZONA 4 - S24 - S25 $*(H/peso=(0,60+1)/2)$		10,69		0,800	8,55		
	ZONA 4 - S25 - S26 $*(H/peso=(1+1)/2)$		4,80		1,000	4,80		
	ZONA 4 - S26 - S27 $*(H/peso=(1+0,8)/2)$		6,31		0,900	5,68		
	ZONA 4 - S27 - S28 $*(H/peso=(0,8+0,8)/2)$		7,45		0,800	5,96		
	ZONA 4 - S28 - S29 $*(H/peso=(0,80+1,00)/2)$		5,63		0,900	5,07		
	ZONA 4 - S29 - S30 $*(H/peso=(1,00+0,90)/2)$		11,63		0,950	11,05		
	ZONA 4 - S30 - S31 $*(lung.=6,90/2)*(H/peso=(0,90+0,70)/2)$		3,45		0,800	2,76		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					43,87	61,21	2'685,28
6	Formazione di casseforme rettilinee con pannelli in legno multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio del ... e. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. fondazioni							
	S4 - S8 - davanti e dietro	2,00	20,50		0,300	12,30		
	S8 - S9 davanti e dietro	2,00	5,53		0,300	3,32		
	S20 - S22 $*(H/peso=0,4+0,2+0,2)$		8,70		0,800	6,96		
	S24 - S31	2,00	63,60		0,300	38,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					60,74	22,08	1'341,14
7	Formazione di casseforme rettilinee con pannelli modulari metallici per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle ... e. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. elevazioni							
	ZONA 1 - S4-S5		8,17		1,000	8,17		
	ZONA 1 - S5 - S6 $*(H/peso=(1+0,9)/2)$		4,04		0,950	3,84		
	ZONA 1 - S6 - S7 $*(H/peso=(0,9+1,11)/2)$		2,98		1,005	2,99		
	ZONA 1 - S7 - S8 $*(H/peso=(1,11+1,10)/2)$		5,31		1,105	5,87		
	ZONA 1 - S8 - S9 $*(H/peso=(1,10+1,56)/2)$		5,53		1,330	7,35		
	ZONA 1 - S9 - S10 $*(lung.=7,82/2)$		3,91		1,560	6,10		
	ZONA 4 - S24 - S25 $*(H/peso=(0,60+1)/2)$		10,69		0,800	8,55		
	ZONA 4 - S25 - S26 $*(H/peso=(1+1)/2)$		4,80		1,000	4,80		
	ZONA 4 - S26 - S27 $*(H/peso=(1+0,8)/2)$		6,31		0,900	5,68		
	ZONA 4 - S27 - S28 $*(H/peso=(0,8+0,8)/2)$		7,45		0,800	5,96		
	ZONA 4 - S28 - S29 $*(H/peso=(0,80+1,00)/2)$		5,63		0,900	5,07		
	ZONA 4 - S29 - S30 $*(H/peso=(1,00+0,90)/2)$		11,63		0,950	11,05		
	ZONA 4 - S30 - S31 $*(lung.=6,90/2)*(H/peso=(0,90+0,70)/2)$		3,45		0,800	2,76		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					78,19	24,77	1'936,77
8	Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in							
	A RIPORTARE							16'093,02



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'093,02
	opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'o ... piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc... tipo B450A							
	FONDAZIONI	21,36			25,000	534,00		
	MURO *(par.ug.=39,10/2)	19,55			40,000	782,00		
	BANCHETTONE	2,44			50,000	122,00		
	SOMMANO kg					1'438,00	1,46	2'099,48
9	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, classificati secondo la normativa vigente in materia, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il traspo ... regola d'arte, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre. per la formazione di rilevati, compattato in opera A FORFAIT					5,00		
	SOMMANO m³					5,00	13,56	67,80
10	Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche. della granulometria di mm 0-30	1204,00			0,050	60,20		
	SOMMANO m³					60,20	22,48	1'353,30
11	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiunge ... ne ME non minore di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7					1'204,00		
	SOMMANO m²					1'204,00	1,15	1'384,60
12	Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e ... elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente. classe di contenimento N2 TRATTI VARI					10,00		
	SOMMANO m					10,00	20,90	209,00
13	Ore in economia per lavorazioni non quantificabili :  Taglio vegetazione e pulizia Assistenze ai vari interventi non compresi nelle voci di perizia					138,00		
	SOMMANO n.					138,00	33,00	4'554,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'761,20
	TOTALE euro							25'761,20
	Data, 26/11/2018							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

## QUADRO ECONOMICO

1	IMPORTO LAVORI A MISURA		€ 25.761,20
2	Oneri sicurezza	2%	€ 515,22
3	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 26.276,42
4	Imprevisti	10%	€ 2.627,64
5			
6			
7	Sommano		€ 28.904,07
8	IVA su voci 1-2-4	22%	€ 6.358,89
9			
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 35.262,96</b>

IL TECNICO

Geom. Maurizio Dapor

