

Allegato "F"

Comune di Pomarolo

Provincia di Trento

Elenco Prezzi Unitari

Committente

COMUNE DI POMAROLO

piazza F.lli Fontana n. 7

38060 Pomarolo (TN)

Descrizione lavori

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

03/06/2019

ing. Massimo Cont

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

01 - Scavi e rinterrì

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
1	01.0041 .005 (E.01.04.0041.0 05)	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA SCAVO A SEZIONE RISTRETTA... per la fascia con profondità fino a m 1,50		
		Euro Quattordici/26	m³	14,26
2	.010 (E.01.04.0041.0 10)	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA... per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50		
		Euro Quindici/83	m³	15,83
3	01.0045 .005 (E.01.04.0045.0 05)	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA		
		Euro Undici/11	m³	11,11
4	01.0051 .005 (E.01.04.0051.0 05)	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA		
		Euro Zero/30	t/km	0,30
5	01.0055 .005 (E.01.04.0055.0 05)	SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA		
		Euro Trentasei/96	m³	36,96
6	01.0071 .005 (E.01.04.0071.0 05)	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO		
		Euro Centoquarantacinque/80	m³	145,80
7	01.0080 .005 (E.01.04.0080.0 05)	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO		
		Euro Sessantadue/21	m³	62,21
8	01.0095 .005 (E.01.04.0095.0 05)	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE		
		Euro Ventiquattro/87	m³	24,87
9	01.0116 .005 (E.01.04.0116.0 05)	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO		
		Euro Quarantacinque/37	m	45,37
10	01.0120 .005 (E.01.04.0120.0 05)	SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI...interasse fra gli stessi oltre m 1,00		
		Euro Centoventidue/01	cad.	122,01
11	.010 (E.01.04.0120.	SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI...interasse fra gli stessi fino a m 1,00		

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

01 - Scavi e rinterri

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
12	010) 01.0125 .005 (E.01.04.0125.0 05)	Euro Ottantaotto/42 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI	cad.	88,42
	01.0156 .005 (E.01.04.0156.0 05)	Euro Undici/48 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO	m	11,48
14	01.0160 .006 (D.11.05.0160.0 06)	Euro Ventidue/48 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE... per i primi 3 cm ` strade nei centri abitati, interpoderali, forestali	m³	22,48
	01.011 (D.11.05.0160.0 11)	Euro Due/24 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE... per ogni cm successivo ` strade nei centri abitati, interpoderali, forestali	m²	2,24
16	01.0161 .005 (E.01.04.0170.0 05)	Euro Zero/67 NP 1 SOVRAPP. ALLO SCAVO PER RINTERRO CON SABBIA DI CAVA NP 1 SOVRAPP. ALLO SCAVO PER RINTERRO CON SABBIA DI CAVA...sabbia di cava	m²	0,67
		Euro Quarantacinque/00	m³	45,00

03/06/2019

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

02 - Indennità di discarica

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
17	02.0005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non conformi limite All.5 tab.1/B. D.Lgs. 152/06-p.IV)	t	35,70
	.005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non conformi limit... smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata)		
	(A.04.05.0005.005)	Euro Trentacinque/70		
18	02.0020	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO	t	13,06
	.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO... con contenuto di impurità fino al 20 % (elementi di calcestruzzo dem		
	(A.04.10.0020.005)	Euro Tredici/06		
19	.010	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO... con contenuto di impurità oltre al 20% (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie)	t	20,72
	(A.04.10.0020.010)	Euro Venti/72		
20	02.0025	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO	t	6,76
	.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO... fresato		
	(A.04.10.0025.005)	Euro Sei/76		

03/06/2019

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

03 - Posa tubazioni e opere edili

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
21	03.0005 .005 (B.06.60.0005.0 05)	NP 3 CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA NP 3 CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA Euro Quattrocentoventiuno/50	m ³	421,50
22	03.0020 .005 (E.01.08.0020.0 05)	CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm ² CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm ² ...per sottomurazioni Euro Duecentoquarantauno/50	m ³	241,50
23	.010 (E.01.08.0020.0 10)	CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm ² ...per fondazioni Euro Centoquarantauno/10	m ³	141,10
24	.020 (E.01.08.0020.0 20)	CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm ² ...per elevazioni Euro Centoquarantaotto/00	m ³	148,00
25	03.0021 .005 (B.06.50.0021.0 05)	TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 INTERRATI TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 INTERRATI...diametro esterno 125 mm Euro Ventisette/92	m	27,92
26	.010 (B.06.50.0021.0 10)	TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 INTERRATI...diametro esterno 160 mm Euro Trentauno/62	m	31,62
27	03.0030 .005 (E.01.08.0030.0 05)	ACCIAIO PER ARMATURA ACCIAIO PER ARMATURA...tondini B450C Euro Uno/21	kg	1,21
28	.010 (E.01.08.0030.0 10)	ACCIAIO PER ARMATURA...rete elettrosaldato B450C Euro Zero/89	kg	0,89
29	03.0036 .005 (E.01.08.0036.0 05)	CASSEFORME CASSEFORME...per getto di fondazioni Euro Ventitre/80	m ²	23,80
30	.010 (E.01.08.0036.0 10)	CASSEFORME...per getto di elevazioni Euro Trenta/28	m ²	30,28
31	03.0055 .010 (B.06.60.0055.0 10)	CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250...dimensioni esterne circa 230x260 mm Euro Centotrentatre/10	m	133,10
32	.015 (B.06.60.0055.	CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250...dimensioni esterne circa 280x310 mm		

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

03 - Posa tubazioni e opere edili

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
33	015) 03.0070 .034 (E.01.05.0070.034)	Euro Centosettantatre/30 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8...DN 160 mm	m	173,30
34	.036 (E.01.05.0070.036)	Euro Trenta/35 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8...DN 200 mm	m	30,35
35	.038 (E.01.05.0070.038)	Euro Quarantadue/65 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8...DN 250 mm	m	42,65
36	.040 (E.01.05.0070.040)	Euro Cinquantaquattro/31 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8...DN 315 mm	m	54,31
37	.042 (E.01.05.0070.042)	Euro Sessantanove/53 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8...DN 400 mm	m	69,53
38	03.0071 .042 (E.01.05.0070.042)	Euro Centoventi/50 NP 2 SOVRAPPREZZO TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 PER USO BARRE DA 3 m NP 2 SOVRAPPREZZO TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 P...DN 400 mm barra 3 m	m	120,50
39	03.0091 .010 (E.01.05.0091.010)	Euro Diciannove/00 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI...diametro esterno 160 mm	m	19,00
40	03.0092 .005 (E.01.05.0092.005)	Euro Quarantaquattro/46 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC...CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 110	m	44,46
41	.010 (E.01.05.0092.010)	Euro Tre/88 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC...CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 125	cad.	3,88
42	.015 (E.01.05.0092.015)	Euro Quattro/26 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC...CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 160	cad.	4,26
43	03.0100 .005 (E.01.08.0100.005)	Euro Otto/25 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA... ad opera incerta	cad.	8,25
		Euro Centosedici/97	m²	116,97

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

03 - Posa tubazioni e opere edili

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
44	03.0110 .005 (E.01.08.0110.0 05)	FORMAZIONE DI GAVETA FORMAZIONE DI GAVETA Euro Duecentoottantasei/43	m²	286,43
45	03.0125 .005 (E.01.05.0125.0 05)	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZIONI BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZIONI... Euro Trentaotto/56	m	38,56
46	03.0150 .005 (B.06.65.0150.0 05)	CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE D400 CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE D400 Euro Tre/40	kg	3,40
47	03.0300 .030 (E.01.06.0300.0 30)	NP 4 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP NP 4 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP...Diam. inter. cm 60 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 400 mm. Euro Seicentosettanta/00	cad.	670,00
48	03.0307 .010 (E.01.06.0307.0 10)	NP 5 ELEMENTO CAMERA · pozzetto prefabbricato in PP · NP 5 ELEMENTO CAMERA · pozzetto prefabbricato in PP ·...Diametro interno netto cm 60 Euro Duecentoquaranta/00	m	240,00
49	0301 .005 (B.06.65.0110.0 05)	CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE D400 CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE D400 Euro Tre/11	kg	3,11

03/06/2019

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

04 - Ripristino pavimentazioni

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
50	04.0025 .005 (E.01.07.0025.0 05)	RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO...spessore cm 5 Euro Tredici/85	m²	13,85
51	04.0030 .005 (E.01.07.0030.0 05)	FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO E FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO E...	m²	7,39
52	04.0055 .005 (E.01.07.0055.0 05)	RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA... Euro Sette/39	m²	0,93
53	04.0141 .005 (D.51.10.0141.0 05)	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA...del peso fino a kg 70. Euro Zero/93	m²	72,41
54	.010 (D.51.10.0141.0 10)	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA...del peso oltre kg 70 fino a kg 120. Euro Settantadue/41	cad.	96,55
55	04.0510 01	NP 6 SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI NP 6 SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI...sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per pendenza longitudinale delle strade maggiore del 15% e larghezza inferiore a 3 m Euro Novantasei/55	cad.	3,50
		Euro Tre/50	m²	

03/06/2019

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

05 - Lavori in economia

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
56	05.0010 .005 (A.01.05.0010.0 05)	LAVORI GENIO CIVILE LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato Euro Trentasei/97	h	36,97
57	.010 (A.01.05.0010.0 10)	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato Euro Trentaquattro/35	h	34,35
58	.015 (A.01.05.0010.0 15)	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune Euro Trenta/99	h	30,99

03/06/2019

CUP: F86H19000010004 CIG: Z4F284D93F

Sistemazione di un tratto del ramale di fognatura bianca a servizio dell' abitato di Savignano

06 - Oneri della Sicurezza

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
59	06.0005 .005 (S.10.40.0005.0 05)	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE...per il primo mese o frazione Euro Due/19	m²	2,19
60	06.0020 .005 (S.40.20.0020.0 05)	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO...cassetta completa per pronto soccorso Euro Ventisette/13	cad.	27,13
61	06.0050 .005 (S.10.40.0050.0 05)	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE...per il primo mese o frazione Euro Centottantauno/70	cad.	181,70
62	06.0065 .005 (S.40.10.0065.0 05)	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO...per il primo mese o frazione Euro Due/83	m	2,83
63	06.0100 .005 (S.40.10.0100.0 05)	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA...per ogni mese o frazione Euro Ventitre/05	cad.	23,05
64	06.0150 .005 (S.30.10.0150.0 05)	PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE...per il primo mese o frazione Euro Ottocentonovantasei/20	m³	896,20
65	0601 .005 (S.20.10.0005.0 05)	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO...per il primo mese o frazione Euro Duecentoquattordici/20	cad.	214,20

03/06/2019

ing. Massimo Cont

INDICE DEI CAPITOLI

Cap. 01 - Scavi e rinterri	Pag. 2
Cap. 02 - Indennità di scarica	Pag. 4
Cap. 03 - Posa tubazioni e opere edili	Pag. 5
Cap. 04 - Ripristino pavimentazioni	Pag. 8
Cap. 05 - Lavori in economia	Pag. 9
Cap. 06 - Oneri della Sicurezza	Pag. 10

03/06/2019